

重庆市南川区水利局

南川水许可〔2025〕27号

重庆市南川区水利局 关于白庙水库除险加固工程初步设计报告 准予行政许可的决定

重庆市南川区水利工程运行中心：

你中心《关于审批南川区白庙水库除险加固工程初步设计报告的请示》及相关资料收悉。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定，结合专家对该项目评审意见（详见附件），经研究，决定准予行政许可。

一、项目实施的必要性

白庙水库位于南川区骑龙镇石河村，属长江流域乌江水系大溪河支流，水库集雨面积 0.21km^2 ，是一座以农田灌溉为主，兼顾供水等综合功能的小（2）型水利工程。根据大坝安全鉴定成果，水库存在大坝左侧坝体存在渗漏问题、放水设施存在渗漏现象、水库无防洪抢险道路、管理房及渗流监测设施等隐患，直接影响水库的供水和灌溉功能正

常发挥，对下游居民的生命财产安全造成严重威胁。因此，对水库实施除险加固十分必要。

二、工程任务

通过水库枢纽整治，消除工程防洪安全隐患，恢复水库蓄水能力，确保水库供水和灌溉功能正常发挥。

三、技术标准和主要指标

本工程为 V 等小(2)型工程，主要建筑物大坝、溢洪设施和放水设施为 5 级，次要建筑物为 5 级。大坝设计洪水标准为 30 年一遇，校核洪水标准为 300 年一遇。

整治后白庙水库校核洪水位 926.38m，设计洪水位 926.20m，正常蓄水位 925.95m。大坝坝顶高程 928.00m，最大坝高 12.55m，坝轴线长 65.3m。水库总库容 10.23 万 m^3 。

四、主要整治内容

基本同意工程整治内容和整治设计。

1.对破损的防浪墙采用M10砂浆抹面（厚 3cm）进行修复，长10m。对现状底板破损的排水沟采用C25砼（厚10cm）进行防渗处理，长20m。新建排水沟长30m，采用C25砼进行浇筑。对两岸坝肩、上下游坝坡及溢洪道进行清杂清淤。大坝坝基及坝肩采取帷幕灌浆，大坝采取劈裂灌浆。完善标准化管理设施，对水库大坝进行白蚁防治。

2.更换放水设施盖板闸14套，卧管侧墙与顶板凿毛去除风化层后采用钢丝挂网+C25防渗砼进行浇筑，侧墙厚10cm，

顶板厚20cm。

3.在下游排水棱体外设置C20砼截渗墙一道，截渗墙后设三角堰和自动化观测设备一套。

4.新建防洪抢险道路长470m，道路（含路肩）宽3.0m-4.5m。新建管理房1座，面积68.6m²。

五、工程工期

基本同意工程施工总工期5个月。

六、工程投资

工程审定概算总投资229.05万元。

七、工程管理

同意你中心作为本工程项目法人，全面负责工程建设的安全、质量、进度和资金管理。工程竣工后，及时移交产权单位管理。

八、其他

（一）请你中心严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制“四制”规定，建立健全工程质量、安全管理体系。

（二）工程动工前，应向南川区水利工程质量管理站申办工程质量监督手续，并到我局办理安全监督备案。工程完工后应及时申请完工验收。

（三）请你中心按照专家评审意见进一步优化施工图设计，严禁擅自变更设计。按照批复的设计文件和投资规模，

严格控制建设内容和标准。

(四)本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。

附件：南川区白庙水库除险加固工程初步设计报告专家组
审查意见



(此件公开发布)