

南川区土溪水厂至石溪管网延伸工程初步设计报告

专家审查意见

受南川区水利事务中心委托，重庆江山水电建筑工程勘察设计咨询有限公司（以下简称设计单位）编制完成了《南川区土溪水厂至石溪管网延伸工程初步设计报告》（以下简称《初步设计报告》）。2026年7月3日，区水利局组织召开了《初步设计报告》专家评审会，区水利局相关科室、项目业主、设计单位代表和特邀专家参加了会议。会议成立了以唐凌旭同志为组长的专家组。专家们会前详细审阅了有关资料，会上进行了充分讨论，提出了《初步设计报告》修改意见。会后，设计单位根据修改意见对《初步设计报告》进行了修改和完善，并提交了《初步设计报告》（报批稿）。经专家组复核，形成专家评审意见如下：

一、项目基本情况

南川区土溪水厂至石溪管网延伸工程建设地点涉及石溪镇盐井村以及黎香湖镇东湖村1、2、7组和北湖村2、6组。本项目以土溪水厂—大观水厂—兴隆水厂构成的联网供水系统为水源，通过延伸既有供水管网，解决上述区域2个乡镇共计3个行政村共计4359人的用水需求，并与石溪场镇已建供水管网连通实现对石溪镇场镇居民共1300人的应急供水。

二、工程建设的必要性

近年来，重庆市农村饮水安全工作在克难中奋进、于砥砺中前行，取得显著成效。全市农村饮水安全工程规模持续扩大、覆盖范围不断拓展、保障能力稳步增强，总体实现了从“喝水难”到“有水喝”再到“喝好水”的历史性转变。农村饮水安全事业的持续快速发展，有力改善了全市农村居民饮用水条件，切实提升了群众获得感与生活质量，为全面推进乡村振兴、推动高质量发展注入了持久动力。根据《南川区城乡供水一体化建设规划》，按照“综合供水资源、优化组织结构、整合城乡供区、消除城乡差距、统一运营管理”的发展理念，构建“同区域、同水源、同水质、同价格、同服务”的城乡供水保障体系，推行区域“大供区、大水厂、大管网”的集中式规模化供水工程建设，优化整合城乡供水，实现水源、供水的统筹规划。本项目以土溪水厂—大观水厂—兴隆水厂构成的联网供水系统为水源，通过延伸既有供水管网，覆盖石溪镇以及黎香湖镇等2个乡镇共计3个行政村（社），实现区域规模化供水全覆盖，有效改善提升项目区内农

村居民用水安全条件，改善群众生活质量，助力南川区农村供水高质量发展。

本项目可改善提升石溪镇以及黎香湖镇等 2 个乡镇共计 3 个行政村（社）的农村居民饮水安全条件，实现水资源集约利用和规模化供水全覆盖，切实提升村镇居民用水安全与生活质量，有力促进区域经济社会发展，是推进乡村振兴的重要基础支撑。本项目的建设具有重要的现实意义和紧迫性。

因此，该项目的建设是十分有必要的。

三、工程任务及规模

（一）工程任务

本项目主要任务是改善提升石溪镇盐井村以及黎香湖镇东湖村 1、2、7 组和北湖村 2、6 组等 2 个乡镇共计 3 个行政村（社）区域内农村居民用水安全问题，并对石溪镇场镇居民应急供水。完善项目区农村供水基础设施，改善区域内移民群众生活质量，助力南川区农村供水高质量发展。项目实施后可以保障石溪镇以及黎香湖镇等 2 个乡镇共计 3 个行政村（社）的饮水质量，受益人口 5659 人。

（二）工程等级

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》4.7.2 条，承担建制镇主要供水任务的供水工程永久性建筑物级别不宜低于 4 级。确定本工程主要建筑物为 4 级，次要建筑物为 5 级。

（三）主要建设内容

基本同意本工程主要建设内容。

工程主要建设内容为给水管网及其配套提水设备安装，新建各类管道共计 55409m，采用内外涂塑无缝钢管或 PE 管。其中：D114×5 涂塑钢管 4255m，D89×4 涂塑钢管 3349m，D76×4 涂塑钢管 1191m，D60×4 涂塑钢管 4660m，D42×3.5 涂塑钢管 3367m，D34×3.5 涂塑钢管 21616m，De50PE 管（1.6MPa）2622m，De40PE 管（1.6MPa）3162m，De32PE 管（1.6MPa）11187m。新建泵站 1 座（单泵流量 7.2m³/h，扬程 70m，功率 3kW，一用一备）；管网沿线配套各类阀井及水表井共计 561 座。

四、工程布置

基本同意工程总体布置。

本项目以土溪水厂—大观水厂—兴隆水厂构成的联网供水系统为水源，本工

程利用清凉山片区供水项目已建成的中转站及配水干管，再分三条线分片区供水。配水干管北线起点为梯田乡居客栈附近已建成的 D219 钢管，一直沿村道、YA10 道路至石溪镇场镇，自流解决盐井村 1~4 组的农村居民用水，并与现状已成石溪场镇供水管网连通；配水干管南线起点为游客接待中心附近已建成的 D219 钢管，一直沿村道经长五间、龙凤湾、森桂苑，至刘家堡附近，自流解决东湖村 1~2 组、盐井村 5~8 组的农村居民用水；高区配水支管起点接已建成的中转站不锈钢水箱，然后设置加压泵站，向北方向延伸至杨家庙附近，一直沿村道至原向阳村三叉路口附近，管线沿线解决东湖村 7 组的农村居民用水，三叉路口处分两支管，一支管继续向北解决北湖村 6 组的高海拔区农村居民用水，另一支管向西延伸，自流解决北湖村 2 组的农村居民用水。

五、施工组织设计

- (一) 基本同意工程施工方案。
- (二) 基本同意工程施工总体布置方案及施工方法。
- (三) 基本同意工程施工总进度计划，总工期为 12 个月。

六、水土保持及环境保护

- (一) 基本同意水土流失减免措施及水土保持分区防治措施。
- (二) 基本同意环境影响分析及环境影响设计。

七、工程管理

基本同意工程建设以及运行管理机构、管理范围和保护范围等设计内容。

八、社会效益

本项目属于社会公益性较强的基础建设项目，项目的实施建设，有利于提升村民幸福感、安全感。实施农村供水保障工程是实现公共服务均等化的重要途径，是保证社会公平、安定，促进经济社会发展的基本条件，促进农村社会文明和谐，是构建社会主义和谐社会的德政工程、民心工程，是建设社会主义新农村的一项基础工程，极大提高群众的生活质量和幸福感。本工程社会效益较为显著，保障石溪镇以及黎香湖镇等 2 个乡镇共计 3 个行政村（社）的饮水安全，受益人口 5659 人；主要通过延伸农村供水管网，改善提升项目区内的安全饮水问题。

九、投资概算

- (一) 基本同意以《重庆市水利工程设计概(估)算编制规定》(2021 年版)、

《重庆市水利建筑工程概算定额》(2021 年版)(上、下册)为概算编制依据。工程概算报送总投资 1147.39 万元，其中：建筑工程 776.39 万元，机电设备及安装工程 31.01 万元，施工临时工程 60.46 万元，独立费用 155.84 万元，基本预备费 51.18 万元，建设征地与移民安置补偿投资 31.23 万元，环境保护工程投资 7.88 万元，水土保持费 33.40 万元。进一步核实材料价格的来源，工程概算以职能部门的审批结果为准。

(二) 基本同意资金筹措方案为：争取上级财政补助资金。

十、建议

进一步核实各供区用水人口，进一步核实现有管道的再利用情况，优化供水管径和管网布置。运行时应做好与恒昌公司的用水需求协调工作。

专家组组长：唐浩旭

2026 年 7 月 8 日